FIR – C60: PLATAFORMAS DE TRABAJO

No se deben utilizar plataformas de trabajo improvisadas en la obra, ya que no garantizan una estabilidad adecuada ni un ancho de trabajo correcto.

FIR – C61: PLATAFORMAS DE TRABAJO

Las plataformas de encofrado deberán ser las adecuadas para trabajar a la altura del pilar, no se deben improvisar soluciones que no nos garantizan una seguridad.

FIR – C62: PLATAFORMAS DE TRABAJO

El acceso a las plataformas elevadoras se debe hacer con la plataforma bajada y por el acceso practicado en la misma.